

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ



ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572 103

ದೂರವಾಣಿ : 0816-2254546, 0816-2255596, 0816-2255597 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0816-2270719

ಸಂಖ್ಯೆ: ತುವಿ/ತಾವಿ/47/2018-19/15

ದಿನಾಂಕ: 17.09.2018

ದರಪಣಿ ಆಹ್ವಾನ

ವಿಷಯ: ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪುರುಷರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೈನ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ತುವಿ/ತಾವಿ/47/2018-19 ರ ಕಂಡಿಕೆ (04) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ 04.09.2018

* * *

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪುರುಷರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೈನ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇಷನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಗಳು	ಪರಿಮಾಣ	ರುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಉಲ್ಲೇಖದ ದರ
	ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.		

ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು:

- 1) ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪುರುಷರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೈನ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ದರಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
- 2) ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 3) ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
- 4) ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 24.09.2018 ಸಂಜೆ 04-00 ರವರೆಗೆ
- 5) ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 25.09.2018 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
- 6) ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಕುಲಸಚಿವರು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572103 ಇವರಿಗೆ ಮುದ್ದಾಂ ತಲುಪಿಸುವುದು.
- 7) TIN ಮತ್ತು PAN ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
- 8) ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕುಲಸಚಿವರು

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ತುಮಕೂರು

ಪ್ರತಿಗಳು

- 1) ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
- 2) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಇವರಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
- 3) ಇತರೆ.

ಪೆಡ್ಜೂಲ್-ಬಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:-

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪುರುಷರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೈನ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಸಂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Sl. No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Earthwork in surface excavation in ordinary soil for levelling and lowering the ground manually (other than foundation of buildings, culverts, road drains and trenches of pipe lines and cables) and removing the excavated stuff to a distance not exceeding 50m and lift upto 1.5m, excavated surface levelled and neatly dressed, disposed earth to be levelled after breaking of clods and neatly dressed as per specifications.	cum	29.1		
2	Providing and fixing to wall, ceiling and floor, low density polyethylene pipes 6.00 kgf/sq.cm working pressure 32mm outside diameter with special flange, compression type fittings, wall clips, making good the wall, ceiling and floor including cost of all materials, labour charges, HOM of equipments and testing complete as per specifications	Mtr	28.50		
3	Providing and fixing to wall, ceiling and floor, low density polyethylene pipes 6.00 kgf/sq.cm working pressure 63mm outside diameter with special flange, compression type fittings, wall clips, making good the wall, ceiling and floor, including cost of all materials, labour charges, HOM of equipments and testing complete as per specifications.	Mtr	20.00		
4	Providing and fixing in position brass gate valve with C.I wheel of approved quality (screwed end) 32mm nominal bore including cost of all materials, labour and HOM of equipments with all leads complete as per specifications.	Each	2		
5	Providing Fixing CI Valve of 63mm (Market Rate)	Each	2		
6	Refilling available earth around pipe lines, cables in layers not exceeding 20cms in depth, compacting each deposited layer by ramming after watering with lead upto 50m. and lift upto 1.5 m. including cost of all labour complete as per specifications.	cum	35.1		
Total					